

Wykaz pomieszczeń: Budynek - 1 Piętro

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
0.1	Komunikacja	14.1 m <sup>2</sup>
0.2	Toaleta	4.3 m <sup>2</sup>
0.3	Socjal	5.0 m <sup>2</sup>
0.4	Świecica	108.4 m <sup>2</sup>
Razem		131.8 m <sup>2</sup>

ZSYP MUROWANY Z KLAPĄ STALOWĄ

ŚCIANA ISTNIEJĄCA KAMIENNO - CEGLANA 57-66cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA KRATÓWKĄ / CEGŁA 25-47cm


ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA KRATÓWKĄ / CEGŁA 10-12cm

ELEMENTY ŻELBETOWE

ELEMENTY BETONOWE

SCHODY TERENOWE BETONOWE

ŚCIANA OPOROWA MUROWANA



<b>SP1 - ściana piwniczna nr 1</b>	
TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	53cm
TYNK CEM - WAP	2cm
<b>SP2 - ściana piwniczna nr 2</b>	
TYNK CEM - WAP	1cm
ŚCIANA CEGLANA	24cm
TYNK CEM - WAP	1cm
<b>SP3 - ściana piwniczna nr 3</b>	
TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	43cm
TYNK CEM - WAP	2cm
<b>SP4 - ściana piwniczna nr 4</b>	
TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	39cm
TYNK CEM - WAP	2cm
<b>SW1 - ściana zewnętrzna nr 1</b>	
TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA MUROWANA	39cm
KRATÓWKĄ / CEGŁA	2cm
TYNK CEM - WAP	3cm
<b>SW2 - ściana wewnętrzna nr 1</b>	
TYNK CEM - WAP	3cm
ŚCIANA MUROWANA	24cm
KRATÓWKĄ / CEGŁA	3cm
TYNK CEM - WAP	1cm
<b>SW2 - ściana wewnętrzna nr 2</b>	
TYNK CEM - WAP	8cm
ŚCIANA MUROWANA	1cm
KRATÓWKĄ / CEGŁA	
TYNK CEM - WAP	
<b>P1 - podłoga na gruncie nr 1</b>	
TERAKOTA / PANELE / PVC	do 2cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 8cm
FOLIA / PAPA / IZOLACJA	do 1cm
PODSYPKA PIASKOWA	do 20cm
<b>P2 - podłoga na gruncie nr 2</b>	
WYLEWKA BETONOWA	do 6cm
PODSYPKA PIASKOWA	do 20cm
<b>P3 - podłoga na stropie nr 3</b>	
TERAKOTA	2cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 8cm
WEŁNA MINERALNA	do 10cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm
<b>P4 - podłoga na stropie nr 4</b>	
PANELE / PVC	1cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 10cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm
<b>PD1 - dach nr 1</b>	
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	3cm
WARSTWA SPADKOWA BETON	do 20cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm
<b>PD2 - dach nr 2</b>	
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	3cm
PLYTY STROPOWE 150x50 NA ŚCIANACH	do 80cm
MUROWANYCH	do 80cm
PUSTKA POWIETRZNA	20cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	
<b>PD3 - dach nr 3</b>	
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	3cm
STROP NA BELKACH STAŁOWYCH	20cm

Investor:	GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6, 78-449 BORNE SULINOWO
Rysunek:	<b>RZUT 1 PIĘTRA - INWENTARYZACJA</b>
Faza:	Projekt Architektoniczno - Budowlany
Branta:	Arch. - Konst
<b>OBSŁUGA INWESTYCJI:</b> mgr inż. <b>Szymon Znaczyński</b> , EUR ING ul. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo Tel.: +48 698 677 945 E-mail: szymon@znaczynski.com	<b>mgr inż. Szymon Znaczyński, EUR ING</b> European Engineer No 32657 ZAP/010/POOK/14 ZAP/0043/OWOK/12
Autor opracowania:	<b>mgr inż. arch. Tomasz Wolanin</b> 64/07/DOIA
Projektovek:	szymon@znaczynski.com   tel: +48 698 677 945
Tytuł:	<b>Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 obręb Radacz gm. Borne Sulinowo</b>
Skala:	1:50
Data:	marzec 2023r.
Numer rysunku:	<b>3</b>