ŚCIANA ISTNIEJĄCA KAMIENNO - CEGLANA 57-66cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA KRATÓWKA / CEGŁA 25-47cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA KRATÓWKA / CEGŁA 10-12cm

ELEMENTY ŻELBETOWE

ELEMENTY BETONOWE

ELEMENTY PROJEKTOWANE



P1a - podłoga nad piwnicą

PŁYTKI CERAMICZNE	2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	2-3cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 8cm
STROP NA BELKACH STALOWYCH	20cm
PIANA PUR TWARDOKOMÓRKOWA	12cm

SP1 - ściana piwniczna nr 1

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	53cm
STYROPIAN XPS	15cm
TYNK MOZAIKOWY BAUMIT M330	15cm

SP2 - ściana piwniczna nr 2

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA CEGLANA	24cm
TYNK CEM - WAP	2cm

SP3 - ściana piwniczna nr 3

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	43cm
TYNK CEM - WAP	2cm

SP4 - ściana piwniczna nr 4

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	39cm
STYROPIAN XPS	15cm
TYNK MOZAIKOWY BAUMIT M330	15cm

SZ1 - ściana zewnętrzna nr 1

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA MUROWANA KRATÓWKA / CEGŁA	39cm
STYROPIAN EPS 040	20cm
TYNK SILIKONOWY 1,5mm	

SA1 - ściana zewnętrzna attyki nr 1

TYNK SILIKONOWY 1,5mm	
STYROPIAN EPS 040	5cm
ŚCIANA MUROWANA SILIKAT	24cm
STYROPIAN EPS 040	20cm
TYNK SILIKONOWY 1,5mm	

SW1 - ściana wewnętrzna nr 1

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA MUROWANA KRATÓWKA / CEGŁA	39cm
TYNK CEM - WAP	2cm

SW2 - ściana wewnętrzna nr 2

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA MUROWANA KRATÓWKA / CEGŁA	24cm
TYNK CEM - WAP	2cm

SW3 - ściana wewnętrzna nr 3

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA MUROWANA SILIKAT KL.15	12cm
TYNK CEM - WAP	2cm

P1 - podłoga na gruncie nr 1

PŁYTKI CERAMICZNE / PVC	1-2cm
JASTRYCH CEMENTOWY	6cm
FOLIA IZOLACYJNA	
STYROPIAN EPS100	15cm
CHUDY BETON C12/15	10cm

P2 - podłoga na gruncie nr 2

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA	6cm
FOLIA IZOLACYJNA	
STYROPIAN EPS100	5cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA	
PODKŁAD BETONOWY C15/20	8cm

P3 - podłoga na stropie nr 3

PŁYTKI CERAMICZNE	2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	2-3cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 8cm
WEŁNA MINERALNA	do 10cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	2cm

P4 - podłoga na stropie nr 4

WYKŁADZINA PVC	1cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	2-3cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 10cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY	14cm

P5 - podłoga na stropie nr 5

TERAKOTA	2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	2-3cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 10cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY	14cm

PD1 - dach nr 1

PAPA TERMOZGRZEWALNA	1cm
STYROPAPA EPS100	20cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	3cm
WARSTWA SPADKOWA BETON	do 20cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	2cm

PD2 - dach nr 2

PAPA TERMOZGRZEWALNA	1cm
STYROPAPA EPS150	20-46cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	2cm

PD3 - dach nr 3

BLACHA NA RĄBEK	
WARSTWA SPADKOWA BETONOWA	4-6cm
STROP NA BELKACH STALOWYCH	20cm
STYROPIAN EPS 040	5cm
TYNK SILIKONOWY 1,5mm	

Uwagi:

1.Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, oraz z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2.Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
3.Projekty instalacji wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.
4.Wymiary podawane są w centymetrach.
5.W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania.
6.Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
7.Elementy typowe określone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiającego.
8.Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystąpienia niezgodności w projekcie, należy dostosować rozwiązania do obowiązujących przepisów.
9.Przed zamówieniem ślusarki wew. należy potwierdzić liczbę witryn i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
10.W trakcie wykonywania ścian murowanych dla wszystkich otworów przejść instalacyjnych powyżej fi 160mm należy wykonać nadproże systemowe. Otwory mniejsze niż fi 160mm, nie występujące obok siebie, wykonywać metodą wiercenia.
11.Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych uwzględnić nośność posadzki oraz miejsca montażowe technologii.
12.Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne, w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
13.W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową systemową izolację przeciwwilgociową (folia w płynie).
14. Projekt architektoniczny nie obejmuje szczegółowych rozwiązań w zakresie montażu i posadowienia urządzeń
15.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
-Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
-Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych,
-Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.
16.Wszystkie drzwi i witryny montowane w ścianach g-k należy wzmocnić profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostać przytwierdzone do sufitu i podłogi za pomocą kątowników stalowych
17.Rzędna ±0,00 bez zmian odpowiada: 144,85m n.p.m
18. W miejscach mocowania elementów ciężkich na ścianach GK, należy wykonać dodatkowe wzmocnienia płytą OSB.
19. Szyby oraz pionowe kanały kablowe o powierzchni przekroju mniejszej niż 2m2 należy przy przejściach przez podłogi, stropy, ściany zabezpieczyć tak, aby zachowały właściwą dla przegrody odporność ogniową.
20.Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku.
21. Po rozbiórkach przystąpieniem do prac wykonawczych należy wykonać obmiar celem weryfikacji istniejących elementów ze zgodnością z projektem. W przypadku wykazania rozbieżności ponad normatywnych wszelakie rozwiązania zamienne należy uzgodnić z projektantem.

Inwestor:
GMINA BORNE SULINOWO
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6,
78-449 BORNE SULINOWO

Rysunek:
PRZEKRÓJ C-C - PROJEKT

Faza: Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branża: Arch. - Konst

OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. **Szymon Zmaczyński,** EUR ING
ul. Mickiewicza 2/9, 78-400 Szczecinek
Tel.: +48 94 37 464 88
Tel.: +48 698 677 945
E-mail: szymon@zmaczynski.com

Autor opracowania: **mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING**
European Engineer No 32657
ZAP/0110/POOK/14
ZAP/0043/OWOK/12

Projektował: **mgr inż. arch. Tomasz Wolanin**
64/07/DOIA

szymon@zmaczynski.com | tel: +48 698 677 945

Tytuł:
Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 obręb Radacz gm. Borne Sulinowo

Skala: 1:50

Data: marzec 2023r.

Numer rysunku:
8P