



Belka policzekowa NR 2.0 1szt.



Belka policzekowa NR 4.0 1szt.




Belka policzekowa NR 1.0 1szt.






Belka policzekowa NR 3.0 1szt.



Belka spocznikowa NR 2.0 2szt



Belka spocznikowa NR 1.0 2szt



UWAGA:

- WYMIARY ELEMENTÓW STALOWYCH DOPASOWAĆ NA BUDOWIE
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ORAZ POMALOWAĆ PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ZABEZPIECZYĆ MASKOWNICAMI
- GRUBOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BLACHOWNICY 14mm
- ŚLUPKI PODPIERAJĄCE SPOCZNIK O WYMIARACH 80x80x4mm
- ŚLUPKI PORĘCZY JEDNOSTRONNIE O WYMIARACH 40x40x2mm. ŚLUPKI PORĘCZY MOCOWAĆ OD ZEWNĘTRZNEJ STRONY DO BLACHOWNICY NA 2 ŚRUBY SKRĘCANE Ø8mm. WYSOKOŚĆ PORĘCZY 110cm
- ELEMENTY PORĘCZY WYKONAĆ PIONOWE Z PRZEŚWITEM MAKSYMALNIE 12cm
- NA SPOCZNIKU WYKONAĆ FURTKE Z ZAMKIEM PATENTOWYM
- KRATKI VENA PRZYJĘTO O GŁĘBOKOŚCI 295mm I SZEROKOŚCI 900mm W KOLORZE CZARNYM.
- SCHODY KOTWIĆ DO POSADZKI POPRZECZ BLACHY PODPOROWE ORAZ DO PODCIĄGU STALOWEGO
- WSZYSTKIE ELEMENTY W NAROŻNIKACH WZMOCNIĆ OD WEWNĄTRZ KATOWNIKAMI
- ROZSTAW OTWORÓW POD ŚRUBY WYKONAĆ PO WYBORZE PODESTÓW TYPU VEMA
- PROJEKT WARSZTATOWY WYKONAĆ PO ZDJECIU WYMIARÓW W NATURZE

Investor:	GMINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6, 78-449 BORNE SULINOWO
Rysunek:	SZCZEGÓŁ SCHODÓW AZUROWYCH NA 2 PIĘTRO - PROJEKT
Faza: Projekt Techniczny / Wykonawczy	
Branża: Arch. - Konst	
OBŚŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING ul. Mickiewicza 2/9, 78-400 Szczecinek Tel. : +48 94 37 464 88 Tel. : +48 698 677 945 E-mail: szymon@zmaczyński.com	
Autor opracowania:	mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING European Engineer No 32657 ZAP/0110/POOK/14 ZAP/0043/OWOK/12
Projektował:	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin 64/07/D01A
szymon@zmaczyński.com	tel: +48 698 677 945
Tytuł:	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz na działce nr 79/23 obręb Radacz gm. Borne Sulinowo
Skala:	1:20
Data:	marzec 2023r.
Numer rysunku:	38T