


Wykaz pomieszczeń. Budynek - Piwnica

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
-1.1	Kotłownia	33.5 m ²
-1.2	Pom. gospodarcze	26.8 m ²
Razem		60.3 m ²

	ŚCIANA ISTNIEJĄCA KAMIENNO - CEGLANA 57-66cm
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA KRATÓWKĄ / CEGŁA 25-47cm
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA KRATÓWKĄ / CEGŁA 10-12cm
	ELEMENTY ŻELBETOWE
	ELEMENTY BETONOWE



SP1 - ściana piwniczna nr 1

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	53cm
TYNK CEM - WAP	2cm

SP2 - ściana piwniczna nr 2

TYNK CEM - WAP	1cm
ŚCIANA CEGLANA	24cm
TYNK CEM - WAP	1cm

SP3 - ściana piwniczna nr 3

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	43cm
TYNK CEM - WAP	2cm

SP4 - ściana piwniczna nr 4

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA KAMIENNO - BETONOWA	39cm
TYNK CEM - WAP	2cm

SZ1 - ściana zewnętrzna nr 1

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA MUROWANA	39cm
KRATÓWKĄ / CEGŁA	2cm

SA1 - ściana zewnętrzna atyki nr 1

TYNK CEM - WAP	3cm
ŚCIANA MUROWANA	24cm
KRATÓWKĄ / CEGŁA	3cm

SW1 - ściana wewnętrzna nr 1

TYNK CEM - WAP	2cm
ŚCIANA MUROWANA	39cm
KRATÓWKĄ / CEGŁA	2cm

SW2 - ściana wewnętrzna nr 2

TYNK CEM - WAP	3cm
ŚCIANA MUROWANA	24cm
KRATÓWKĄ / CEGŁA	3cm

SW2 - ściana wewnętrzna nr 2

TYNK CEM - WAP	1cm
ŚCIANA MUROWANA	8cm
KRATÓWKĄ / CEGŁA	1cm

P1 - podłoga na gruncie nr 1

TERAKOTA / PANELE / PVC	do 2cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 8cm
FOLIA / PAPA / IZOLACJA	do 1cm

P2 - podłoga na gruncie nr 2

WYLEWKA BETONOWA	do 6cm
PODSYPKA PIASKOWA	do 20cm

P3 - podłoga na stropie nr 3

TERAKOTA	2cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 8cm
WELNA MINERALNA	do 10cm

P4 - podłoga na stropie nr 4

PANELE / PVC	1cm
JASTRYCH CEMENTOWY	do 10cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm

P4 - podłoga na stropie nr 5

JASTRYCH CEMENTOWY	do 10cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm

PD1 - dach nr 1

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	3cm
WARSTWA SPADKOWA BETON	do 20cm
STROP GĘSTOŻEBROWY	20cm

PD2 - dach nr 2

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	3cm
PŁYTY STROPOWE 150x50 NA ŚCIANACH	do 80cm
MUROWANYCH	do 80cm

PD3 - dach nr 3

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	3cm
STROP NA BELKACH STALOWYCH	20cm

Investor: GMINA BORNE SULINOWO
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6,
78-449 BORNE SULINOWO

Rysunek:

RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA

Faza: Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branża: Arch. - Konst.

OBSTUGA INWESTYCJI mgr inż. Szymon Znaczyński, EUR ING
ul. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo
Tel.: +48 94 37 464 88
E-mail: szymon@znaczynski.com

Autor opracowania: **mgr inż. Szymon Znaczyński, EUR ING**
European Engineer No 32657
ZAP/0110/POOK/14
ZAP/0043/OWOK/12

Projektował: **mgr inż. arch. Tomasz Wolanin**
64/07/DOLIA

szymon@znaczynski.com | tel.: +48 698 677 945

Tytuł:

**Przebudowa i modernizacja świetlicy
wieskiej w m. Radacz na działce nr
79/23 obręb Radacz gm. Borne Sulinowo**

Skala: 1:50

Data: marzec 2023r.

Numer rysunku: