



Wykaz pomieszczeń Budynka - Planeta		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
-1.1	Pom. gospodarcza	33,5 m ²
-1.2	Pom. gospodarcza	28,8 m ²
Razem		62,3 m ²



UWAGA:
GŁÓWNE TRASY INSTALACYJNE PROWADZIĆ
NAD SUFITEM PODWIESZANYM
W KORYTACH INSTALACYJNYCH
STALOWYCH W SYSTEMIE BAKS. PODEJŚCIA DO OPRAW
OŚWIETLENOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI
W RURIKACH INSTALACYJNYCH KANALOWYCH
WYKONANYCH Z TWORZYWA NIEROZPRZESZTRZEMIĄCEGO
I NIEPODTRZYMUJĄCEGO PŁOMIENIA.
PODEJŚCIA DO OSPRZĘTU (GŁAZDA, ŁĄCZNIKI) WYKONAĆ
POD TYNKIEM.

PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I INSTALACJI
LOGICZNEJ PROWADZIĆ W ODRĘBNYCH PRZEDZIAŁACH KORYT.
PODEJŚCIA DO PUSZKÓW PODŁOGOWYCH POZA KANAŁAMI
PODPODŁOGOWYMI WYKONAĆ W RURIKACH RHOPE 40/5,7
POD PODŁOGĄ ORAZ W KORYT NA PARTERZE.

Projektował	mgr inż. Arkadiusz Budnicki	TYTUŁ RYSUNKU
Asystent projektanta	inż. Jakub Budnicki	RZUT PIWNICY INSTALACJA ELEKTRYCZNA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	
TEMAT:	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W M. RADACZ	
ADRES:	OBRĘB RADACZ, DZ. NR 79/23 GM. BORNE SULINOWO	
INWESTOR:	GINA BORNE SULINOWO AL. NIEPODŁĘGŁOŚCI 6 78-449 BORNE SULINOWO	SKALA: 1:100 DATA: III 2023 BRANŻA: EL NR RYS: E2